

Adaptacja zabytkowego spichlerza w Brzeźnicy na bibliotekę publiczną promująca obszar zależny od rybactwa, oraz tworzący ofertę kulturalno-turystyczną na terenie Doliny Karpia.

Identyfikator kosztorysu: INSTALACJA EL. BRZEŹNICA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2013-02-26 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Instalacje elektryczne- Sygnalizacja włamania i napadu - CPV 45312000-7		ZAL. NR 2.7 do SIWZ
1u	KNR 4-03 1001-9 Wykucie bruzd mechanicznie dla rur:RIP16, RIS16, RL22, podłoże z cegły	m	150,00
2	KNR 5-08 107-1 Rury winidurowe układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd - rura o średnicy do 20 mm	m	150,00
3	KNR 5-08 207-1 Przewody wciągane do rur kabelkowe w powłoce polwinitowej - łączny przekrój żył do 6 mm ² Cu, do 12 mm ² Al- YTKSY 3x2x0,5	m	180,00
4	KNR 5-08 207-1 Przewody wciągane do rur kabelkowe w powłoce polwinitowej - łączny przekrój żył do 6 mm ² Cu, do 12 mm ² Al - FTP 4x2x0,8	m	24,00
5	KNR 5-08 402-1 + kal.ind. Montaż alarmu.	kpl	1,00

— Koniec wydruku —